

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик



Иванов И.И.

" ____ " _____ 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Грабово - с.Чертково Бессоновского района Пензенской области км 0+000 - км 7+009
I этап

(наименование стройки)

Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Грабово - с.Чертково Бессоновского района Пензенской области км 0+000 - км 7+009
I этап

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Дорожная одежда

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость дефектов и намечаемых работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость 76884,88 (7796,67) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 76884,88 (7796,67) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

(39,99) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

4485,11 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

3704,68 чел.час.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|-----------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|---|--------------|-----------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Восстановление целостности дорожной одежды | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=378 / 100 | 100 м3 | 3,78 | | | | | | | |
| | | Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 494,14 | 1,2 | 6 777,42 | | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 292,73 | 1,2 | 19 471,82 | | |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 464,37 | 1,2 | 2 106,38 | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 179,8 | 1,2 | 815,5728 | | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 45,63 | 1,2 | 206,97768 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 786,87 | | 26 249,24 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 8 883,80 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|--|---|------------------|-----|---|--------------|--------------|---|------------------|------|---------------|
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 147 | | 147 | | | 13 059,19 | | |
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 | | 134 | | | 11 904,29 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 51 212,72 | | |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | | | 831,6 | 3,28 | | 2 727,65 | | |
| | | Объем=3,78*100*2,2 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 727,65 | | |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | | | 831,6 | 13,38 | | 11 126,81 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11 126,81 | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 7 555 132,63 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 39 989,84 | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 1 138 029,54 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 46 565,43 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 6 377 113,25 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 7 796 667,22 | | 76 884 883,95 |
| | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09 | Строительные работы | | | | | | | 7 721 704,43 | 9,86 | 76 136 005,68 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 39 989,84 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1 063 066,75 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 46 565,43 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|------|----------------------|
| | | материалы | | | | | | | 6 377 113,25 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 126 587,97 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 114 946,62 | | |
| | 2 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 26.05.2022 г. №23868-ИФ/09 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 74 962,79 | 9,99 | 748 878,27 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 86 555,27 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 126 587,97 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 114 946,62 | | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 7 796 667,22 | | 76 884 883,95 |

Составил: _____ (Сергеева И.И. начальник сметного отдела)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Сергеева И.Н. старший инженер сметн. отд.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.